

唐山市生态环境局

唐环评函〔2021〕17号

关于2021年第一季度（第一批）环评文件技术 复核发现问题及处理意见的通报

唐山市行政审批局、各县（市、区）生态环境分局及相关行政审批局、各相关环评机构：

为强化环评事中事后监管，切实提高我市环评文件质量，市生态环境局组织开展了2021年第一季度全市建设项目环境影响评价文件技术复核工作，现就发现问题及相关处理意见通报如下：

一、主要问题

按照《唐山市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》与《唐山市生态环境局2021年度环评与排污许可监管工作方案》（唐环发〔2020〕107号）的要求，市生态环境局组织专家对第一季度抽取环评文件进行了技术复核，发现部分环评文件编制质量存在不同程度的问题。存在的问题主要为：建设项目概况描述不全、环境影响预测与评价方法错误等（详见附件）。

二、处理意见

按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》

(生态环境部部令 第9号)及配套文件的相关规定,对环评文件编制存在质量问题的编制单位及编制主持人予以通报批评并将失信记分情况记入其诚信档案(详见附件)。

各县(市、区)环评文件审批部门应进一步提高审批工作质量,加强对环评文件编制的监督指导;相关县(市、区)生态环境分局应当针对复核发现的问题,加强后续监管,督促建设单位采取有效措施,防止项目建设对生态环境产生重大影响。

附件:2021年第一季度(第一批)唐山市建设项目环境影响报告复核结果及处理意见



2021年3月22日

附件:

2021 年第一季度（第一批）唐山市建设项目环境影响报告复核结果及处理意见

序号	环评文件名称	建设单位	存在的质量问题描述	编制单位及统一社会信用代码	编制人员及信用编号	审批部门	编制单位失信记分	编制人员失信记分	失信记分依据	后续监管建议
1	2000 吨/年有机硅共沸物醇解项目	唐山偶联硅业有限公司	1、地下水环境质量现状监测布点等不符合相关规定 项目属于改建性质，地下水评价等级为二级。未开展包气带污染现状调查，不符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》“8.1.3 对于一、二级评价的改、扩建类建设项目，应开展现有工业场地包气带现状污染调查”。 2、遗漏环境风险保护目标。 项目环境风险评价工作等级为二级，但大气环境风险保护目标仅给出“储罐为中心半径 3km 区域”内的敏感目标，不符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“一级、二级评价距建设项目边界一般不低于 5km”的要求。	重庆九天环境 影响评价 有限公司 9150011574 745924XG	张旭 BH00 1030	河北唐山南堡经济开发区行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第六项、第七项以及《记分办法（试行）》第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展环境风险及地下水监控工作，确保满足环境管理要求。

2	唐山市丰南区宏达金属制品有限公司技改项目	唐山市丰南区宏达金属制品有限公司	1、降低评价标准。 项目废聚乙烯料在挤出造粒产生的有机废气非甲烷总烃应执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 5 中 60mg/m³,报告执行了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)》中 80 mg/m³,降低了评价标准。 2、环境空气现状调查与评价内容不全 根据报告表内容,该项目大气评价等级为二级,挤出、造粒工序产生的有机废气污染物包括苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃,引用的环境空气现状监测数据中缺少甲苯监测数据,不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.1.2.2“调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测,用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”的要求。	南昌炫百环保科技有限公司 91360122MA38N5455M	李振凤 BH013100	唐山市生态环境局丰南区分局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第二项、第八项以及《记分办法(试行)》)第七条	生态环境部门强化对该项目的监管,敦促建设单位开展废气排放监控工作,确保满足环境管理要求。
---	----------------------	------------------	--	------------------------------------	-----------------	---------------	---	---	---------------------------------------	--

3	年产2000吨对氯苯甘氨酸项目	唐山晋广化工有限公司	1、所提环境保护措施可行性论证不符合相关规定 拟建项目工艺废气（含有机氯化物）和盐酸储罐呼吸气均采用喷淋塔+RCO，HCl 酸性废气进入“RCO”蓄热催化燃烧装置处理措施不合理；报告未分析含氯废气对 RCO 催化剂的影响，报告通过与现有工程类比，分析废气处理过程中不产生二噁英，但现有工程与拟建工程废气中污染物种类、性质、浓度均不具备可类比性，废气治理措施可行性论证不充分。不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）7.1 各类措施的有效性判定应以同类或相同措施的实际运行效果为依据，没有实际运行经验的，可提供工程化实验数据。 2、污染源源强核算内容不全 项目评价因子一览表、等级判定均有氰化氢，但污染源强、大气预测部分均遗漏氰化氢因子。不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）3.5.2 评价因子筛选“根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。”的相关要求。 3、氰化氢环境质量现状监测频次不符合相关要求 根据报告书内容，该项目大气环境影响评价工作等级为一级，评价因子包括氰化氢，引用的环境空气现状监测数据中仅给出了 1 天的监测数据，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.3.1.1 “根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测，补充监测原则上应取得 7d 有效数据”的要求。	重庆九天环境影响评价有限公司 9150011574745924XG	柴佳春 BH023789	河北唐山南堡经济开发区行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第五项、第六项、第十项以及《记分办法（试行）》）第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展废气排放监控工作，确保满足环境管理要求。
---	-----------------	------------	--	--------------------------------------	-----------------	------------------	---	---	---	--

4	15 万吨/年粗苯加氢及配套装置建设项目	唐山迪牧化工有限公司	相关环境要素预测与评价内容不全 报告未预测非正常工况条件下的环境影响，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.1.3 “项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值及占标率。”	重庆九天环境影响评价有限公司 9150011574745924XG	任垚坤 BH000384	唐山市行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第九项以及《记分办法（试行）》）第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展废气排放监控工作，确保满足环境管理要求。
5	唐山市人民医院项目	唐山市人民医院	地下水环境影响预测与评价内容不全 根据报告书内容，该项目距离大洪桥水源地仅 12m，报告未预测分析非正常工况下污染物泄露对水源地的影响，不满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）10.1.3 “重点评价建设项目对地下水环境保护目标的影响”要求。	沧州万睿汇科环保科技有限公司 91130922MA0EDB6L03	何立志 BH022057	唐山市生态环境局路南区分局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第九项以及《记分办法（试行）》）第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展地下水监控工作，确保满足环境管理要求。

6	新建制工业煤气项目	河北润安建材有限公司	1、环境空气现状监测遗漏特征因子 TSP。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，未进行 TSP 的环境空气现状评价，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中“6.1.2.2 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状”的要求。 2、环境风险影响预测与评价方法错误 本项目环境风险评价等级为二级，该环评报告未开展大气及地下水环境风险预测工作。不符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“大气环境风险预测二级评价需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，地下水环境风险预测低于一级评价的，参照 HJ610 执行。”	江西晨晓环保科技有限公司 91360803MA3605EM0K	董莺 BH030819	迁安市行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第六项、第九项《记分办法（试行）》第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展废气排放及环境风险监控工作，确保满足环境管理要求。
7	迁西县鸿盛金属制件加工有限公司金属制件加工项目	迁西县鸿盛金属制件加工有限公司	1、环境影响评价范围内的相关环境要素现状调查内容不全。 ①缺少土地利用现状图、土壤类型分布图，不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中“7.3.1 资料收集”的要求。 ②未开展土壤剖面调查，不符合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中“7.3.2.2 评价工作等级为一级的建设项目应参照表 C.2 填写土壤剖面调查表”的要求。 2、大气环境影响预测方法错误 根据该项目区域污染源调查，评价区域内有河北津西型钢有限公司、迁西县合旺加气砖有限公司、迁西县大有炉料厂、迁西县大有炉料厂、迁西县泓源耐火材料厂等多家排放二氧化硫、氮氧化物的已批复未验收企业，该项目环境空气评价等级为一级，在进行二氧化硫影响预测过程中未叠加在建项目贡献值，不符合《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.1.2“如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响”的要求。	黄冈翱翔环保科技有限公司 91421102MA497BP0XA	王峰 BH008111	唐山市行政审批局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第八项、第九项以及《记分办法（试行）》第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展废气排放及土壤环境监控工作，确保满足环境管理要求。

8	迁西县满兴矿业有限公司年处理铁矿石50万吨选矿厂建设项目	迁西县满兴矿业有限公司	1、建设项目概况描述不全。 ①报告未提供矿石分析报告即判定矿石不含重金属。现有工程缺少厂界废气排放浓度和达标情况介绍，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）“4.1 建设项目概况 改扩建及异地搬迁建设项目还应包括现有工程的基本情况、污染物排放及达标情况、……”的要求。 ②报告未提供矿石分析报告、尾砂浸出报告等，地下水预测因子及源强确定依据不足，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 地下水环境》5.3.2“特征因子应根据污废水、固废浸出液成分等确定”的要求。 2、环境质量现状监测点位不符合相关规定 根据报告书中的水文地质图，评价区地下水整体流向为自西向东。该项目引用迁西县满旺矿业有限公司项目的地下水现状监测结果，共设置5个监测点，根据监测布点图，地下水水质引用定位均位于项目西侧（上游）。不符合《环境影响评价技术导则——地下水环境》“场地上游及两侧的水质监测点均不得少于1个，场地及其下游影响区水质监测点不得少于2个”要求。 3、降低大气评价等级 报告核算的大气环境影响评价未出现D10%，大气环境影响评价定级为二级。但按照报告给出源强参数进行大气环境影响估算，均有D10%出现，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2.3中表2评价等级判别表中$P_{max} \geq 10\%$为一级评价的要求。	沧州万睿汇科环保科技有限公司 91130922MA0EDB6L03	何立志 BH022057	唐山市生态环境局迁西县分局	5	5	《监管办法》第二十六条第一款第二项、第三项、第六项以及《记分办法（试行）》）第七条	生态环境部门强化对该项目的监管，敦促建设单位开展废气排放及地下水环境监控工作，确保满足环境管理要求。
---	------------------------------	-------------	--	--------------------------------------	-----------------	---------------	---	---	---	--

注：相关单位和人员对处理意见有异议的，可在收到本函之日起60日内向我局申请行政复议，也可在收到本函之日起6个月内依法提起行政诉讼。