

河北省生态环境厅办公室

〔2021〕—306

关于开展 2021 年重点排污单位自动监控 安装联网工作的通知

各市（含定州、辛集市）生态环境局，河北雄安新区管委会生态环境局：

按照《关于进一步完善污染源自动监控工作制度的通知》（冀环便函〔2021〕274号）要求，为做好2021年重点排污单位自动监控安装联网工作，通知如下：

一、严格落实重点排污单位自动监控全覆盖

通过定量监测和定性监控相结合，增强非现场监管方式。对列入重点排污单位名录的企业，实施以自动监测为主，用电、视频、参数等监控方式为补充的自动监控全覆盖。

（一）企业自主申报，制定监控计划

重点排污单位要按照《河北省重点排污单位实施自动监控要求》（见附件），在“河北省污染源自动监控系统”（网址：<https://automs-ps.hbeep.com.cn/login>）中核对排污许可有关

信息，并自主申报拟采取自动监控的方式、自动监测的位置、因子等情况，初步形成自动监控计划（具体申报方法在河北省污染源自动监控系统首页下载）。各地要加强对排污单位的督促指导，于 2021 年 6 月 30 日前完成监控计划制定工作。

（二）逐一现场核查，落实应装尽装

对重点排污单位申报暂不安装自动监测设备的排放口，各地要对照《河北省重点排污单位实施自动监控要求》，逐一进行现场核查确认，对确属暂不安装自动监测设备的情形，指导排污单位根据实际情况安装用电、视频等监控设备，并与生态环境部门联网；对排污单位申报内容与实际情况不符的情形，督导企业立即按实际情况修改自动监控计划。此项工作于 2021 年 7 月 30 日前完成。

（三）明确联网时限，督导按时完成

各地要督导重点排污单位根据自动监控计划，按照规范要求完成自动监测设备及其它监控设备的安装联网，完成安装联网的时间以自动监测、监控设备验收后在河北省污染源自动监控系统进行备案的时间为准。其中已安装联网设备于 2021 年 7 月 30 日前完成验收备案，新安装联网设备于 2021 年 9 月 30 日前完成验收备案。逾期未完成安装联网验收备案的企业按照未按规定安装使用自动监测设备进行查处。下半年调整重点排污单位名录后，新安装联网验收备案工作需在 2021 年 12 月 30 日前完成。

二、严格按照规范要求建设安装

进一步规范现场端建设，明确我省在安装联网、设备功能等

方面的要求，通过对现场端设施与设备的升级改造，强化企业主体责任，确保自动监测、监控设备稳定运行，自动监测数据真实有效。

（一）规范站房建设

新增联网企业站房建设按照《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI11-2017）执行。对现有已建站房，站房内设置应符合（T/CAEPI11-2017）规范要求，且必须专房专用，并安装门禁、视频监控系统，实现状态参数联网上传。对现有与技术规范要求差距较大的站房，应按规范要求重建。其中现有已建站房的专房专用及门禁监控、视频监控、状态参数联网上传工作应于 2021 年 7 月 30 日前完成。

（二）规范设备安装

1. CEMS 的一次仪表数据不允许经工控机处理后再发送至数采仪，通过设备改造，实现一次仪表与数采仪直联，并将监测数据、仪器工作参数和设备运行状态联网上传；
2. 水质监测站房必须加装水质自动采样器，具备采集瞬时水样和混合水样、超标留样、冷藏保存水样的功能；水质自动监测设备历史数据表至少要同步显示监测时间、监测值和吸光度；
3. 系统应按规范设置两级或三级登录权限，具备日志记录功能，并与河北省污染源自动监控平台联网，实现登陆账户、登陆时间、运维操作及工作参数变化的实时记录和联网上传；
4. 加密自动监测数据上传频次，在现在上传的监测数据基础上，将 1 分钟数据和 1 分钟瞬时数据按规范要求上传至河北省污

染源自动监控平台。

联系人：省生态环境执法局： 祁楠 0311-87901572

省生态环境信息中心：李勇 0311-87906694

附件：河北省重点排污单位实施自动监控要求

